

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA COBERTURA CRECHE MUNICIPAL
NONA VIRGÍNIA – SALTO VELOSO - SC

JEAN MARCELO ZIERO

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque, 99

Email jean@amarp.org.br

Videira - SC

VIDEIRA, JULHO DE 2017.

A REFORMA DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL NONA VERGÍNIA DE SALTO VELOSO, será no Pátio dos Fundos com Telhas Metálicas de Aço/Alumínio E=0,5mm, apoiada em estrutura metálica existente, com área total de 65,00 m², e, no Hall de Entrada com Chapa de Policarbonato, localizada em terreno de propriedade da PMSV, no centro da cidade, Rua São João, no Município de SALTO VELOSO.

01 - GENERALIDADES:

A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução da reforma do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMSV.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMSV.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMSV e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário.

Jean Marcelo Zier
Arquiteto e Urbanista
-ACC454-0

01 – PISO RAMPA HALL ENTRADA:

Será assentado sobre o piso bruto, um piso emborrachado canelado Plurigoma e=3,5mm, anti-derrapante.

02 – COBERTURA HALL ENTRADA:

02.01. ESTRUTURA :

Executado em Tesouras em estrutura metálica em Arco, vão até 15,00m, de acordo com o projeto.

02.02. TELHAMENTO:

Será executado Cobertura com Chapa de Policarbonato até 2 águas completo, apoiada em estrutura metálica em Arco.

Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado.

02.03. RUFOS E ALGEROSAS:

Será executado em chapa galvanizada, de acordo com o projeto.

02.04. CALHAS:

Será executado em chapa galvanizada, de acordo com o projeto.

02.05. CONDUTORES PLUVIAIS:

Serão substituídos essas tubulações nas dimensões de 100mm e 150mm em PVC, conforme a necessidade.

03 – COBERTURA PÁTIO/FUNDOS:

03.01. ESTRUTURA:

Executado em Tesouras em estrutura metálica 2 águas vão até 12,00m, de acordo com o projeto, afixado na cobertura e muro divisa existente.

03.02. COBERTURA:

Será executado cobertura em aço/alumínio e=0,5mm até 2 águas. Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado.

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Organista
R. S. - ACC 1143

03.03. RUFOS E ALGEROSAS:

Será executado em chapa galvanizada, de acordo com o projeto.

03.04. CALHAS:

Será executado em chapa galvanizada, de acordo com o projeto.

03.05. CONDUTORES PLUVIAIS:

Serão substituídos essas tubulações nas dimensões de 100mm e 150mm em PVC, conforme a necessidade.

04 – MURO DIVISA:

04.01. ALVENARIA:

Será executado alvenaria de tijolos cerâmicos vazados nas dimensões de 9x19x39, assentados à chato, com espessura de 9cm.

04.02. CHAPISCO :

Toda a alvenaria receberá revestimento em chapisco no traço 1:4(cimento e areia grossa), e=0,5cm.

04.03. EMBOÇO :

Será executado barra lisa, desempenado no traço 1:4 e=2cm, com taliscas, feito em Betoneira 400L.

04.04. REBOCO:

Será executado com argamassa mista traço 1:2 e espessura de 0,5cm.

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR A32454-0

Jean Marcelo Ziero
Arq. E Urbanista
CAU/BR A32454-0
Depto Técnico - AMARP

Videira, julho de 2017.

Nº do contrato 754.973/2010

COBERTURA CRECHE (HALL ENTRADA/PÁTIO FUNDOS)

CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO

Empreendimento

Agente Promotor / Proponente

| Item | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | | |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | |
| 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso | | 49.275,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

31-jul-17

Data

Jean Carlos Zick
Arquiteto e Urbanista

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato 754.973/2010

Agente Promotor / Proponente [PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO] Empreendimento [COBERTURA CRECHE (HALL ENTRADA/PÁTIO FUNDO)]

| Nº do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Repasso | Contrapartida | | Outras Fontes | Total | INC. % |
|---------------|--|-------|--------|-----------|---------------|--------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | Financeira | Física | | | |
| 1 | PISO RAMPA HALL ENTRADA | | | 5.853,60 | | | | 5.853,60 | 11,88 |
| 2 | COBERTURA HALL ENTRADA(TABELA DEINFRA) | | | 32.125,80 | | | | 32.125,80 | 65,20 |
| 3 | COBERTURA PÁTIO (FUNDOS) | | | 9.107,23 | | | | 9.107,23 | 18,48 |
| 4 | MURO DIVISA | | | 2.188,50 | | | | 2.188,50 | 4,44 |
| TOTAIS | | | | | | | | | |
| | | | | 49.275,13 | | | | 49.275,13 | 100,00 |

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente _____

Data 31-jul-17