

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total:									R\$ 268.468,35
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 8.113,23
1.1	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	29,76	H	R\$ 83,54	R\$ 83,54	28,67%	R\$ 107,49	R\$ 3.198,89
1.2	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	119,02	H	R\$ 32,09	R\$ 32,09	28,67%	R\$ 41,29	R\$ 4.914,34
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.300,15
2.1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 311,89	R\$ 311,89	28,67%	R\$ 401,31	R\$ 1.155,77
2.2	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	2	MES	R\$ 394,53	R\$ 394,53	28,67%	R\$ 507,64	R\$ 1.015,28

2.3	Outros	REALINHAMENTO DE MEIO FIO	830	M	R\$ 2,93	R\$ 2,93	28,67%	R\$ 3,77	R\$ 3.129,10
3		CORREÇÃO DE PAVIMENTO							R\$ 109.720,25
3.1	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	2.975,35	M2	R\$ 1,51	R\$ 1,51	28,67%	R\$ 1,94	R\$ 5.772,18
3.2	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	2.975,35	M2	R\$ 1,66	R\$ 1,66	28,67%	R\$ 2,14	R\$ 6.367,25
3.3	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). BINDER COM	89,26	M3	R\$ 849,63	R\$ 849,63	28,67%	R\$ 1.093,22	R\$ 97.580,82
4		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 137.916,28
4.1	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). BINDER COM	119,02	M3	R\$ 827,58	R\$ 827,58	28,67%	R\$ 1.064,85	R\$ 126.738,45

4.2	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	119,02	M3	R\$ 5,53	R\$ 5,53	28,67%	R\$ 7,12	R\$ 847,42
4.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	8.330,98	M3XKM	R\$ 0,96	R\$ 0,96	28,67%	R\$ 1,24	R\$ 10.330,41
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 5.725,33
5.1	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	177,2	M2	R\$ 25,11	R\$ 25,11	28,67%	R\$ 32,31	R\$ 5.725,33
6		OUTROS SERVIÇOS							R\$ 1.693,11
6.1	SINAPI	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	3	UN	R\$ 165,52	R\$ 165,52	28,67%	R\$ 212,97	R\$ 638,91
6.2	SINAPI	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO	3	UN	R\$ 82,76	R\$ 82,76	28,67%	R\$ 106,49	R\$ 319,47

6.3	SINAPI	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	3	UN	R\$ 57,93	R\$ 57,93	28,67%	R\$ 74,54	R\$ 223,62
6.4	SINAPI	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	3	UN	R\$ 132,41	R\$ 132,41	28,67%	R\$ 170,37	R\$ 511,11