



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA									178.640,13	
1.			CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE						178.640,13	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						3.251,52	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	97,90	BDI 1	120,42	722,52	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	34,27	BDI 1	42,15	2.529,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						930,63	
1.2.1.	SINAPI-I	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00X1,25m)	M2	2,50	302,64	BDI 1	372,25	930,63	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA						67.650,43	
1.3.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, P/ EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR TERREA (CASA EMPREENDIMENTOS) FCK 25MPA. AF_01/2017 (SAPATAS 1,00X1,00X0,4) X8	M3	3,20	2.573,77	BDI 1	3.165,74	10.130,37	RA
1.3.2.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, P/ EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR TERREA (CASA EMPREENDIMENTOS) FCK 25MPA. AF_01/2017 (PILARES 0,14X0,30X4,00) X20	M3	3,36	2.573,77	BDI 1	3.165,74	10.636,89	RA
1.3.3.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, P/ EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR TERREA (CASA EMPREENDIMENTOS) FCK 25MPA. AF_01/2017 (VIGAS BALDRAME 0,14X0,40X48,8)	M3	2,73	2.573,77	BDI 1	3.165,74	8.642,47	RA
1.3.4.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE, SOBRE SOLO, FCK 30 Mpa, PARA ESPESSURA DE 10 CM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017.	M3	15,12	481,73	BDI 1	592,53	8.959,05	RA
1.3.5.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	60,87	40,39	BDI 1	49,68	3.024,02	RA
1.3.6.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	151,20	47,64	BDI 1	58,60	8.860,32	RA
1.3.7.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, P/ EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR TERREA (CASA EMPREENDIMENTOS) FCK 25MPA. AF_01/2017 (VIGAS CINTA 0,14X0,40X48,8)	M3	2,73	2.573,77	BDI 1	3.165,74	8.642,47	RA
1.3.8.	SINAPI-I	3745	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	90,00	60,13	BDI 1	73,96	6.656,40	RA
1.3.9.	SINAPI	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,60	473,90	BDI 1	582,90	2.098,44	RA
1.4.			PISOS						5.033,87	
1.4.1.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	85,07	41,74	BDI 1	51,34	4.367,49	RA
1.4.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	50,00	5,71	BDI 1	7,02	351,00	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA										178.640,13
1.4.3.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	1,00	256,41	BDI 1	315,38	315,38	RA
1.5.			ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	15.779,46	
1.5.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	52,00	90,63	BDI 1	111,47	5.796,44	RA
1.5.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	54,30	14,93	BDI 1	18,36	996,95	RA
1.5.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	54,30	26,73	BDI 1	32,88	1.785,38	RA
1.5.4.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	54,30	5,66	BDI 1	6,96	377,93	RA
1.5.5.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	98,00	56,60	BDI 1	69,62	6.822,76	RA
1.6.			PLATIBANDA					-	8.886,93	
1.6.1.	SINAPI	87473	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	39,00	90,63	BDI 1	111,47	4.347,33	RA
1.6.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	78,00	26,73	BDI 1	32,88	2.564,64	RA
1.6.3.	SINAPI	87874	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	78,00	5,66	BDI 1	6,96	542,88	RA
1.6.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	78,00	14,93	BDI 1	18,36	1.432,08	RA
1.7.			COBERTURA					-	18.139,64	
1.7.1.	SINAPI	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	90,00	36,53	BDI 1	44,93	4.043,70	RA
1.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	90,00	45,57	BDI 1	56,05	5.044,50	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA									178.640,13	
1.7.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,00	58,38	BDI 1	71,81	718,10	RA
1.7.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	39,00	67,75	BDI 1	83,33	3.249,87	RA
1.7.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	39,00	76,72	BDI 1	94,37	3.680,43	RA
1.7.6.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	71,29	BDI 1	87,69	1.403,04	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	11.348,59	
1.8.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52	724,88	BDI 1	891,60	2.246,83	RA
1.8.2.	SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	629,96	BDI 1	774,85	4.649,10	RA
1.8.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,00	603,34	BDI 1	742,11	4.452,66	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.317,57	
1.9.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	18,47	BDI 1	22,72	272,64	RA
1.9.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	5,28	BDI 1	6,49	129,80	RA
1.9.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	8,56	BDI 1	10,53	105,30	RA
1.9.4.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	14,16	BDI 1	17,42	139,36	RA
1.9.5.	SINAPI	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	16,51	BDI 1	20,31	121,86	RA
1.9.6.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	30,91	BDI 1	38,02	114,06	RA
1.9.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	70,66	BDI 1	86,91	434,55	RA
1.10.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	5.210,70	
1.10.1.	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	539,61	BDI 1	663,72	1.327,44	RA
1.10.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	247,08	BDI 1	303,91	1.215,64	RA
1.10.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	68,87	BDI 1	84,71	169,42	RA
1.10.4.	SINAPI	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	308,52	BDI 1	379,48	379,48	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA										178.640,13
1.10.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	20,00	28,86	BDI 1	35,50	710,00	RA
1.10.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	15,00	56,16	BDI 1	69,08	1.036,20	RA
1.10.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	24,35	BDI 1	29,95	179,70	RA
1.10.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	10,76	BDI 1	13,23	105,84	RA
1.10.9.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	35,36	BDI 1	43,49	86,98	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.021,58	
1.11.1.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7,00	148,94	BDI 1	183,20	1.282,40	RA
1.11.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70,00	7,54	BDI 1	9,27	648,90	RA
1.11.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	4,47	BDI 1	5,50	550,00	RA
1.11.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	9,80	BDI 1	12,05	602,50	RA
1.11.5.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00	44,45	BDI 1	54,67	765,38	RA
1.11.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	28,03	BDI 1	34,48	172,40	RA
1.12.			PINTURA					-	13.599,76	
1.12.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (INTERNA)	M2	120,00	14,39	BDI 1	17,70	2.124,00	RA
1.12.2.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	13,44	14,92	BDI 1	18,35	246,62	RA
1.12.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (EXTERNA)	M2	76,00	14,39	BDI 1	17,70	1.345,20	RA
1.12.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	151,20	53,15	BDI 1	65,37	9.883,94	RA
1.13.			EQUIPAMENTOS					-	23.203,95	
1.13.1.	Cotação	MERCADO	BARRA HORIZONTAL DE APOIO	CJ	2,00	600,00	BDI 1	738,00	1.476,00	RA
1.13.2.	Cotação	MERCADO	ESPALDAR SIMPLES	CJ	1,00	850,00	BDI 1	1.045,50	1.045,50	RA
1.13.3.	Cotação	MERCADO	BANCOS BASE CONCRETO/ASSENTO MADEIRA	UN	3,00	900,00	BDI 1	1.107,00	3.321,00	RA
1.13.4.	Cotação	MERCADO	PRANCHAS P/ ABDOMINAIS	CJ	3,00	1.200,00	BDI 1	1.476,00	4.428,00	RA
1.13.5.	Cotação	MERCADO	BARRAS ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS (TRIPLA)	CJ	1,00	2.400,00	BDI 1	2.952,00	2.952,00	RA
1.13.6.	Cotação	MERCADO	BARRAS MARINHEIRO	UN	3,00	600,00	BDI 1	738,00	2.214,00	RA
1.13.7.	Cotação	MERCADO	BARRAS PARELELAS (DUPLA)	CJ	1,00	1.450,00	BDI 1	1.783,50	1.783,50	RA
1.13.8.	Cotação	MERCADO	PLACA ORIENTATIVA (TOTEM)	UM	2,00	1.480,00	BDI 1	1.820,40	3.640,80	RA
1.13.9.	Cotação	MERCADO	LIXEIRAS PLÁSTICAS	UN	3,00	635,00	BDI 1	781,05	2.343,15	RA
1.14.			LIMPEZA					-	265,50	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO POLO ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIA										
1.14.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	90,00	2,40	BDI 1	2,95	265,50	RA
-	SINAPI		OBS: REFERÊNCIA TABELA SINAPI NÃO DESONERADA, MAIO/2021	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		OBS2: BDI:23%	-	-		BDI 1	-	-	RA
									178.640,13	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto Veloso/SC
Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

RECURSO

