



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS									290.517,48	
1.			REFORMA PARQUE DO SALTO						290.517,48	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						-	2.262,00
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	113,51	BDI 1	137,35	824,10	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	39,61	BDI 1	47,93	1.437,90	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	1.488,13
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	115,00	0,45	BDI 1	0,54	62,10	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA (2,40 x 1,20M)	M2	1,00	250,00	BDI 1	302,50	302,50	RA
1.2.3.	Composição	97627	DEMOLIÇÃO DE ESCADAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	3,00	309,51	BDI 1	374,51	1.123,53	RA
1.3.			MURO DE CONTENÇÃO						-	5.350,32
1.3.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	4,20	42,69	BDI 1	51,65	216,93	RA
1.3.2.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	80,00	12,68	BDI 1	15,34	1.227,20	RA
1.3.3.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,84	2.720,97	BDI 1	3.292,37	2.765,59	RA
1.3.4.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	31,42	BDI 1	38,02	1.140,60	RA
1.4.			PREPARO DA BASE						-	104,65
1.4.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, P/ EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, C/ COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF-09/2021	M2	115,00	0,75	BDI 1	0,91	104,65	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO COMPLETA/MURETAS						-	27.186,75
1.5.1.	DEINFRA	42525	ARRANCAMENTO DE MEIO FIO	UN	10,00	12,15	BDI 1	14,70	147,00	RA
1.5.2.	DEINFRA	42837	RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO	UN	10,00	24,38	BDI 1	29,50	295,00	RA
1.5.3.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	20,00	56,70	BDI 1	68,61	1.372,20	RA
1.5.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	121,00	75,56	BDI 1	91,43	11.063,03	RA
1.5.5.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	6,00	684,37	BDI 1	828,09	4.968,54	RA
1.5.6.	Cotação	MERCADO	TRELIÇA NERVURADA H6, AÇO 3,2mm, COMPRIMENTO 6m	PÇ	40,00	32,00	BDI 1	38,72	1.548,80	RA
1.5.7.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	30,75	178,00	BDI 1	215,38	6.622,94	RA
1.5.8.	SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	6,00	115,98	BDI 1	140,34	842,04	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS										290.517,48
1.5.9.	SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	10,00	27,04	BDI 1	32,72	327,20	RA
1.6.			MURETA CANTEIRO CENTRAL ACESSO					-	2.567,85	
1.6.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	10,00	178,00	BDI 1	215,38	2.153,80	RA
1.6.2.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,50	684,37	BDI 1	828,09	414,05	RA
1.7.			CONCERTO CALÇAMENTO ACESSO PARQUE + PASSEIO L=1,20M					-	22.455,62	
1.7.1.	DEINFRA	42525	ARRANCAMENTO DE MEIO FIO	UN	10,00	12,15	BDI 1	14,70	147,00	RA
1.7.2.	DEINFRA	42837	RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO	UN	10,00	24,38	BDI 1	29,50	295,00	RA
1.7.3.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	50,00	56,70	BDI 1	68,61	3.430,50	RA
1.7.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	108,00	0,45	BDI 1	0,54	58,32	RA
1.7.5.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	108,00	0,75	BDI 1	0,91	98,28	RA
1.7.6.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	28,00	178,00	BDI 1	215,38	6.030,64	RA
1.7.7.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,25	684,37	BDI 1	828,09	1.863,20	RA
1.7.8.	Cotação	MERCADO	TRELIÇA NERVURADA H6, AÇO 3,2mm, COMPRIMENTO 6m	PÇ	17,00	32,00	BDI 1	38,72	658,24	RA
1.7.9.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	108,00	75,56	BDI 1	91,43	9.874,44	RA
1.8.			CALÇADA/ESCALADA CASA MÁQUINAS (ALARGAMENTO 60cm)					-	1.418,80	
1.8.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	6,00	0,45	BDI 1	0,54	3,24	RA
1.8.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	6,00	0,75	BDI 1	0,91	5,46	RA
1.8.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,00	178,00	BDI 1	215,38	861,52	RA
1.8.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,00	75,56	BDI 1	91,43	548,58	RA
1.9.			ADEQUAÇÃO DE DEGRAUS ACESSOS DIVERSOS					-	1.368,07	
1.9.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	20,00	2,04	BDI 1	2,47	49,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS										290.517,48
1.9.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,00	178,00	BDI 1	215,38	861,52	RA
1.9.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,00	75,56	BDI 1	91,43	457,15	RA
1.10.			ACESSIBILIDADE GUARDA-CORPO ESCADAS/RAMPAS (100M)					-	72.924,95	
1.10.1.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 60 X 3,0m - PRETO	M	204,00	43,00	BDI 1	52,03	10.614,12	RA
1.10.2.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 90 X 3,66m (1,6m POR PILAR)	M	186,66	43,00	BDI 1	52,03	9.711,92	RA
1.10.3.	Cotação	MERCADO	TÁBUA MADEIRA ECOLÓGICA 100 X 32 X 1,20m (VERTICAL)	M	720,00	38,10	BDI 1	46,10	33.192,00	RA
1.10.4.	Cotação	MERCADO	TAMPA 90 X 90mm	UN	101,00	4,55	BDI 1	5,51	556,51	RA
1.10.5.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO INÓX (PARA FIAR AS TÁBUAS)	UN	3.000,00	1,25	BDI 1	1,51	4.530,00	RA
1.10.6.	Cotação	MERCADO	BUCHA	UN	420,00	0,50	BDI 1	0,61	256,20	RA
1.10.7.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO INÓX (PARA FIXAR AS TRAVESSAS)	UN	420,00	1,25	BDI 1	1,51	634,20	RA
1.10.8.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	24,48	BDI 1	29,62	5.924,00	RA
1.10.9.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	31,02	BDI 1	37,53	7.506,00	RA
1.11.			ACABAMENTOS CANTEIROS INTERNOS					-	1.112,20	
1.11.1.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	9,10	101,01	BDI 1	122,22	1.112,20	RA
1.12.			PINTURA CALÇADAS E MURETAS					-	12.472,05	
1.12.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	365,00	2,04	BDI 1	2,47	901,55	RA
1.12.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	365,00	26,20	BDI 1	31,70	11.570,50	RA
1.13.			MIRANTE SEXTAVADO					-	36.231,39	
1.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	170,00	2,04	BDI 1	2,47	419,90	RA
1.13.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	8,00	178,00	BDI 1	215,38	1.723,04	RA
1.13.3.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,50	684,37	BDI 1	828,09	414,05	RA
1.13.4.	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	11,50	30,18	BDI 1	36,52	419,98	RA
1.13.5.	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	299,89	BDI 1	362,87	3.628,70	RA
1.13.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	180,00	35,34	BDI 1	42,76	7.696,80	RA
1.13.7.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	180,00	3,99	BDI 1	4,83	869,40	RA
1.13.8.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	180,00	63,98	BDI 1	77,42	13.935,60	RA
1.13.9.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	67,60	11,20	BDI 1	13,55	915,98	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS									290.517,48	
1.13.10.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	67,60	27,06	BDI 1	32,74	2.213,22	RA
1.13.11.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	67,60	26,54	BDI 1	32,11	2.170,64	RA
1.13.12.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	2,00	753,75	BDI 1	912,04	1.824,08	RA
1.14.			PASSEIO DE ACESSO EM PAVER AO MIRANTE SEXTAVADO					-	10.307,08	
1.14.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	55,00	0,45	BDI 1	0,54	29,70	RA
1.14.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	11,00	74,28	BDI 1	89,88	988,68	RA
1.14.3.	Composição	DEINFRA 42525	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO	UN	35,00	12,15	BDI 1	14,70	514,50	RA
1.14.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	70,00	54,12	BDI 1	65,49	4.584,30	RA
1.14.5.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	55,00	62,96	BDI 1	76,18	4.189,90	RA
1.15.			CHURRASQUEIRAS (X4)					-	6.143,59	
1.15.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	3,84	177,59	BDI 1	214,88	825,14	RA
1.15.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,20	99,93	BDI 1	120,92	2.321,66	RA
1.15.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	38,40	5,36	BDI 1	6,49	249,22	RA
1.15.4.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,40	29,78	BDI 1	36,03	1.383,55	RA
1.15.5.	SINAPI-I	34400	TIJOLO CERÂMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)	UN	60,00	3,97	BDI 1	4,80	288,00	RA
1.15.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,40	12,64	BDI 1	15,29	587,14	RA
1.15.7.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,00	50,50	BDI 1	61,11	488,88	RA
1.16.			FORRO CASA RECEPÇÃO					-	2.551,40	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS									290.517,48	
1.16.1.	SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	10,00	41,59	BDI 1	50,32	503,20	RA
1.16.2.	SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	20,00	84,64	BDI 1	102,41	2.048,20	RA
1.17.			PINTURA PASSARELA METÁLICA					-	9.649,42	
1.17.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	119,32	2,04	BDI 1	2,47	294,72	RA
1.17.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	119,32	11,20	BDI 1	13,55	1.616,79	RA
1.17.3.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	119,32	27,06	BDI 1	32,74	3.906,54	RA
1.17.4.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	119,32	26,54	BDI 1	32,11	3.831,37	RA
1.18.			MURO CASA MÁQUINAS					-	10.681,55	
1.18.1.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,00	17,17	BDI 1	20,78	2.078,00	RA
1.18.2.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,50	2.720,97	BDI 1	3.292,37	1.646,19	RA
1.18.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,00	61,18	BDI 1	74,03	222,09	RA
1.18.4.	SINAPI	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	23,58	140,53	BDI 1	170,04	4.009,54	RA
1.18.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	47,15	5,36	BDI 1	6,49	306,00	RA
1.18.6.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,15	29,78	BDI 1	36,03	1.698,81	RA
1.18.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	47,15	12,64	BDI 1	15,29	720,92	RA
1.19.			PINTURA EDIFICAÇÕES EXISTENTES					-	15.421,91	
1.19.1.	Composição	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, QUATRO DEMÃOS. AF_04/2023	M2	258,00	25,50	BDI 1	30,86	7.961,88	RA
1.19.2.	Composição	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	113,00	26,37	BDI 1	31,91	3.605,83	RA
1.19.3.	Composição	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (3 DEMÃOS).	M2	20,00	80,40	BDI 1	97,28	1.945,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS									290.517,48	
1.19.4.	Composição	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (3 DEMÃOS).	M2	20,00	78,87	BDI 1	95,43	1.908,60	RA
1.20.			DECK EM MADEIRA 3,60 X 2,58 (AO LADO CASA MÁQUINAS)					-	15.653,03	
1.20.1.	Cotação	MERCADO	TÁBUA MADEIRA ECOLÓGICA 150 X 32 X 3,66m	M	87,84	57,10	BDI 1	69,09	6.068,87	RA
1.20.2.	Cotação	MERCADO	ACABAMENTO DE BORDA MADEIRA ECOLÓGICA P/ DECK C/ 3M	M	15,00	38,10	BDI 1	46,10	691,50	RA
1.20.3.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO INÓX	UN	300,00	1,25	BDI 1	1,51	453,00	RA
1.20.4.	Cotação	MERCADO	BUCHA	UN	300,00	0,50	BDI 1	0,61	183,00	RA
1.20.5.	Cotação	MERCADO	DIVISOR DE DECK MADEIRA ECOLÓGICA	UN	250,00	0,50	BDI 1	0,61	152,50	RA
1.20.6.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 90 X 3m - BRUTO	M	63,00	34,71	BDI 1	42,00	2.646,00	RA
1.20.7.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 60 X 3m - PRETO	M	24,00	43,00	BDI 1	52,03	1.248,72	RA
1.20.8.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 60 X 4,88m - PRETO	M	29,28	43,00	BDI 1	52,03	1.523,44	RA
1.20.9.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,48	BDI 1	29,62	1.184,80	RA
1.20.10.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,02	BDI 1	37,53	1.501,20	RA
1.21.			GUARDA-CORPO 3,60 X 2,20 DECK MADEIRA (AO LADO CASA DE MÁQUINAS)					-	4.623,84	
1.21.1.	Cotação	MERCADO	COLUNA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 90 X 3,66m (6 PILAR DE 1,83)	M	11,00	57,10	BDI 1	69,09	759,99	RA
1.21.2.	Cotação	MERCADO	TAMPA 90 X 90mm	UN	6,00	34,71	BDI 1	42,00	252,00	RA
1.21.3.	Cotação	MERCADO	COLUNA TRAVESSA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 60 X 3,66m	M	7,32	43,00	BDI 1	52,03	380,86	RA
1.21.4.	Cotação	MERCADO	COLUNA TRAVESSA MADEIRA ECOLÓGICA 90 X 60 X 4,88m (2 X 2,20m)	M	4,88	43,00	BDI 1	52,03	253,91	RA
1.21.5.	Cotação	MERCADO	TÁBUA MADEIRA ECOLÓGICA 100 X 32 X 1,20m (VERTICAL)	M	40,80	38,10	BDI 1	46,10	1.880,88	RA
1.21.6.	Cotação	MERCADO	PARAFUSO INÓX	UN	350,00	1,25	BDI 1	1,51	528,50	RA
1.21.7.	Cotação	MERCADO	BUCHA	UN	50,00	0,50	BDI 1	0,61	30,50	RA
1.21.8.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,48	BDI 1	29,62	236,96	RA
1.21.9.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	31,02	BDI 1	37,53	300,24	RA
1.22.			FUNDAÇÃO DECK MADEIRA (AO LADO CASA DE MÁQUINAS)					-	9.863,50	
1.22.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	106,93	BDI 1	129,39	32,35	RA
1.22.2.	SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,69	27,54	BDI 1	33,32	56,31	RA
1.22.3.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,12	764,16	BDI 1	924,63	110,96	RA
1.22.4.	SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,05	690,57	BDI 1	835,59	1.712,96	RA
1.22.5.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,05	2.720,97	BDI 1	3.292,37	6.749,36	RA
1.22.6.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	82,75	BDI 1	100,13	1.201,56	RA
1.23.			MOBILIÁRIO PARQUE					-	17.220,40	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PARQUE DO SALTO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA,	MUNICÍPIO / UF Salto Veloso/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PINTURA, PASSEIOS ACESSÍVEIS, MURETAS, DECK MADEIRA, GUARDA-CORPO E CHURRASQUEIRAS									290.517,48	
1.23.1.	Cotação	MERCADO	BANCO ECOMADEIRA MADEIRA PLÁSTICA DE 150CM, PESO 25Kg, COR IPÊ, FRETE INCLUSO (ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO)	UN	10,00	500,00	BDI 1	605,00	6.050,00	RA
1.23.2.	Cotação	MERCADO	CONJUNTO DE MESA DE XADREZ C/ BANCOS EM CONCRETO REDONDOS (FEITA SOB ENCOMENDA NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM DETALHAMENTO)	UN	4,00	930,00	BDI 1	1.125,30	4.501,20	RA
1.23.3.	Cotação	MERCADO	LIXEIRA SOBRE 1 PERNA, REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA (DIMENSÕES CONFORME DETALHAMENTO)	UN	8,00	688,97	BDI 1	833,65	6.669,20	RA
1.24.			LIMPEZA					-	1.458,98	
1.24.1.	Cotação	MERCADO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60m, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	552,47	BDI 1	668,49	1.336,98	RA
1.24.2.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	200,00	0,50	BDI 1	0,61	122,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salto Veloso/SC

Local

segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: 0