



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

Nº do Estudo Técnico Preliminar: 113/2024

Órgão: Secretaria de Saúde

Área solicitante: Secretário de Saúde

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Secretaria de Saúde e Assistência Social possui uma estrutura predial paralela onde estão instaladas as salas da fonoaudióloga, da equipe da dengue e da vigilância sanitária. Esse acesso se faz entre os dois prédio em um corredor nos fundos e um lateral, o telhado é construído de policarbonato com estrutura de aço carbono pintado e as calhas coletoras de água são de material alumínio.

Todo o material da cobertura como o policarbonato e as calhas estão danificadas com rachaduras, trincas e a estrutura está toda oxidada. Em dias chuvosos o corredor fica alagado devido as goteiras e a água que corre das calhas por estarem trincadas e oxidadas.

Portanto, a substituição do policarbonato, das calhas e a pintura da estrutura é necessária para dar condições de acesso aos funcionários e as pessoas que frequentam o local.

3- REQUISITANTE:

Secretaria de Saúde e Assistência Social

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação será na forma de dispensa de licitação, onde o contrato terá duração de 02 (dois) meses podendo ser prorrogado conforme a necessidade e interesse da administração municipal.

Os requisitos da reforma da estrutura deverá atender os parâmetros de qualidade na execução, como espessuras dos materiais do policarbonato e das calhas, vedação das estruturas e qualidade do material a ser instalado.



5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

A administração municipal realizou pesquisa de mercado com empresas da região que trabalham com esse tipo de reforma conforme os seguintes valores unitários abaixo:

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	Substituição de cobertura de policarbonato alveolar em três coberturas medindo (Cobertura A: 2,2x15 metros, Cobertura B: 1,6 m x 15,3 m, Cobertura C: 1,7 m x 15,3 m) Pintura de toda a estrutura, policarbonato 6 mm na cor azul, acessórios como: Emendas em H, perfil de acabamento em alumínio, fita porosa, fita aluminizada, PU para vedações do policarbonato na parede e calha. 34 metros de rufos com corte 200 mm chapa 0,5mm e 15,3 m de calha na cobertura B.	R\$ 16.890,93	R\$ 16.890,93

Considerando o preço médio dos itens consultados obtemos o valor de R\$ 16.890,93 (dezesesseis mil oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos).

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A contratação será de substituição e reforma da cobertura do acesso as salas da fonoaudióloga, equipe da dengue e vigilância sanitária da secretaria de saúde. Deverá ser substituídos todos os policarbonatos dos 3 (três) corredores, substituição da calha do corredor lateral, pintura de toda estrutura, vedações e acabamentos para que não ocorra entrada de água nos corredores.

A administração deverá realizar processo licitatório na forma de dispensa de licitação para a contratação da empresa com fornecimento dos materiais e serviço de instalação.

Com essa reforma trará condições de acesso aos funcionários e as pessoas que frequentam o local de trabalho e aguardam para serem atendidas.



7- ESTIMATIVAS DA QUANTIDADE A SEREM CONTRATADAS

Estima-se que serão adquiridas as seguintes quantidades:

Quant.	Descrição
01	Substituição de cobertura de policarbonato alveolar em três coberturas medindo (Cobertura A: 2,2x15 metros, Cobertura B: 1,6 m x 15,3 m, Cobertura C: 1,7 m x 15,3 m) Pintura de toda a estrutura, policarbonato 6 mm na cor azul, acessórios como: Emendas em H, perfil de acabamento em alumínio, fita porosa, fita aluminizada, PU para vedações do policarbonato na parede e calha. 34 metros de rufos com corte 200 mm chapa 0,5mm e 15,3 m de calha na cobertura B.

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando o levantamento de mercado estima-se que a administração municipal terá uma despesa de 16.890,93 (dezesesseis mil oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos).

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A aquisição será realizada em um único lote, sendo que a vencedora do certame deverá fornecer todo o material e a instalação no local.

10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não haverá contratação correlatas e interdependentes.

11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não foi previsto no plano anual de contratação

12 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com essa contratação melhorar o acesso e dar condições as pessoas e funcionários que frequentam o local em dias chuvosos garantindo a segurança em caso de deslizamentos no piso por excesso de água.



13- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Deverá ser realizada visita técnica no local e apresentado a declaração da visita emitida pelo secretário da saúde Rudimar Corneli nos documentos de habilitação.

Com a reforma da estrutura a administração deverá manter a manutenção anual da cobertura para que não seja danificada em situações que ocorram serviços paralelos no local e venham a danificar a estrutura.

14 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não foram detectados impactos ambientais relevantes.

15 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

() Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

() Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

() Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Salto Veloso, 18 de setembro de 2024

Rudimar Corneli
Secretário de Saúde e Assistência Social

() **AUTORIZADO**

() **NÃO AUTORIZADO**

NEREU BORGA

Prefeito Municipal